

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : WYCENA REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ I HOLU
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI ITB, Poznań, ul. Taczaka 12
INWESTOR : ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI ITB
ADRES INWESTORA : 61-819 Poznań, ul. Taczaka 12
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2015

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0438-04 analogia	Rozebranie okładziny ściiennej i osłon grzejników z elementów drewnianych	m ²	197.054		
2	KNR-W 4-01 0443-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m ²	23.538		
3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	8.824		
4	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	10.000		
5	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu wraz z utylizacją	m ³	8.824		
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.100		
7	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	195.456		
8	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 100-02	m ²	2.960		
9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²	201.376		
10	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Płyta sufitowa OWAacoustic Smart Finetta 62 Konstrukcja OWA Premium 0,30mm do systemu S-3 moduł 600x600	m ²	101.000		
11	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	201.376		
12	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje z folii - poziome podposadzkowe	m ²	70.000		
13	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje z pianki podkładowej 3 mm - poziome podposadzkowe	m ²	70.000		
14	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami cokołowymi	m ²	70.000		
15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	7.200		
16	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	7.200		
17	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone	m ²	3.480		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.824
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.1	m ³ m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
7	KNR-W 2- 02 2008- 02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn- cze na ścianach na zaprawie na paskach SALA (12.79+5.49+12.8+5.49+0.6*2*2+0.45*2)*3.2 A (suma częściowa) KORYTARZ (3.41+4.9+2.08+0.3*2+1.64+2.75+1.46+4.37)*3.2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	127.584 ----- 127.584 67.872 ----- 67.872	
				RAZEM	195.456
8	KNR-W 2- 02 2003- 06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 1.43*2.07	m ² m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
9	KNR-W 2- 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego poz.7 poz.8*2	m ² m ² m ²	195.456 5.920	
				RAZEM	201.376
10	KNR-W 2- 02 2702- 01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Płyta sufitowa OWAcoustic Smart Finetta 62 Konstrukcja OWA Premium 0,30mm do systemu S-3 moduł 600x600 SALA 70.0 KORYTARZ 31.0	m ² m ² m ²	70.000 31.000	
				RAZEM	101.000
11	KNR-W 2- 02 1510- 07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrz- nych - suchych tynków z gruntowaniem poz.9	m ² m ²	201.376	
				RAZEM	201.376
12	KNR-W 2- 02 0606- 01	Izolacje z folii - poziome podposadzkowe SALA 70.0	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR-W 2- 02 0606- 01 analogia	Izolacje z pianki podkładowej 3 mm - poziome podposadzkowe SALA 70.0	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
14	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami cokołowymi SALA 70.0	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR-W 2- 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone 0.8*2.0*3 0.6*2.0*2	m ² m ² m ²	4.800 2.400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.200
16	KNR-W 2- 02 1026- 01	Ościeżnice drewniane zwykłe poz.15	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
17	KNR-W 2- 02 1024- 01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1.74*2.0	m ² m ²	3.480	
				RAZEM	3.480