

Przedmiar

Instytut Techniki Budowlanej
Taczaka

Numer: K15/000005

Data: 28.08.2015

Strona: 1 z 2

| Lp. | Podstawa i opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|------|---------|------------|---------|
| Instalacje elektryczne i teletechniczne | | | | | |
| 01.01 | KALKULACJA WŁASNA Demontaż osprzętu elektrycznego i opraw | kpl | 1,000 | | |
| 01.02 | KNNR 5 0206-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 3x1,5 mm ² układane n.t. na betonie | m | 400,000 | | |
| 01.03 | KNNR 5 0206-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 3x2,5 mm ² układane n.t. na betonie | m | 380,000 | | |
| 01.04 | KNNR 5 0206-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 4x1,5 mm ² układane n.t. na betonie | m | 80,000 | | |
| 01.05 | KNNR 5 0206-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 2x2,5 mm ² układane n.t. na betonie | m | 150,000 | | |
| 01.06 | KNNR 5 0206-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 5x4 mm ² układane n.t. na betonie | m | 80,000 | | |
| 01.07 | KALKULACJA WŁASNA Instalacja projektora multimedialnego | kpl | 1,000 | | |
| 01.08 | KALKULACJA WŁASNA Instalacja ekranu wysuwanego z sufitu | kpl | 1,000 | | |
| 01.09 | KNNR 5 0206-03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 5x6 mm ² układane n.t. na betonie | m | 55,000 | | |
| 01.10 | KNNR 5 0101-06 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 150,000 | | |
| 01.11 | KALKULACJA WŁASNA Rozbudowa rozdzielnic wg schematu | kpl | 1,000 | | |
| 01.12 | _KALKULACJA WŁASNA Instalacja systemu audio | kpl | 1,000 | | |
| 01.13 | KNNR 5 0503-01 [1] Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - LED | kpl. | 18,000 | | |
| 01.14 | KNP 18 0134-06.03 Montaż przez przykręcenie do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem do 16 A/250 V z podłączeniem przewodów (przechr. do 2.5 mm ²) | szt. | 15,000 | | |
| 01.15 | KNR 5-08 0307-03 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 2,000 | | |
| 01.16 | KALKULACJA WŁASNA Zestaw gniazd w puszcze podtynkowej 2x230+HDMI+USB+2xRJ45 kat 5e | kpl | 1,000 | | |
| 01.17 | KALKULACJA WŁASNA Zestaw gniazd w puszcze natynkowej zabudowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego 2x230+HDMI+USB+2xRJ45 kat 5e dedykowany do połączenia projektora | kpl | 1,000 | | |
| 01.18 | KALKULACJA WŁASNA Zestaw gniazd w puszcze natynkowej zabudowanej w przestrzeni sufitu podwieszanego 2x230+2xRJ45 kat 5e dedykowany do połączenia punktu dostępowego WIFI | kpl | 1,000 | | |
| 01.19 | KALKULACJA WŁASNA Montaż oprawy ewakuacyjnej z piktogramem | szt | 1,000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | |

Przedmiar

Instytut Techniki Budowlanej
Taczaka

Numer: K15/000005

Data: 28.08.2015

Strona: 2 z 2

| Lp. | Podstawa i opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------------|-----------------|------|-------|------------|---------|
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | |