



UWAGI:

1. PRZED WYKONANIEM ZASADNICZYCH WARSTW IZOLACYJNYCH
 NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIENIE WSZYSTKICH ZŁĄCZY ELEMENTÓW
 PREFABRYKOWANYCH.
 WYKONANIE USZCZELNIEŃ PREPARATEM ICOPAL SIPLAST KLEJ
 SZYBKI STYK SBS

2. PODANE RZĘDNE ODNOŚZA SIĘ DO RZĘDNEJ POZIOMU POSADZKI
 HALI /0,00/

PLAC MANEWROWY PRZED BUDYNKIEM BADAŃ OGNIOWYCH		INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ	
1 : 20	IZOLACJA WODOCHRONNA KANAŁÓW	Arkusz	W.1
Projektant	R.P. Piotrowski /upr. nr GP-167/92/	spec. konstr.-bud.	X/11
Wykonał	P. Bednarczyk		X/11