

PRZEDMIAR ROBÓT - OŚWIETLENIE AWARYJNE  
 OBIEKTY ITB NA TERENIE W-WA ul. KSAWERÓW 21

TAB. 1

Wg tabeli zbiorczej nr 1

NETTO

	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	J/m	Ilość	Cena jednost. zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4 - 03 0606 - 01	Tabl. 1 kol. [ 3 ]. Wymiana oprawy awaryjnej niesprawnej- zamiana na LED 3 W 2h, IP54 natynkowa	kpl.	13		
2.	KNR 4 - 03 0606 - 01	Tabl. 1 kol. [ 4 ]. Wymiana oprawy awaryjnej niesprawnej- zamiana na LED 3 W 2h, IP54 do sufitu G/K	kpl.	11		
3.	KNR 4 - 03 0606 - 01 R x 1,50	Tabl. 1 kol.[ 5 ]. Wymiana oprawy awaryjnej kierunkowej niesprawnej- zamiana na LED 3 W, 2h IP54 naścienna, z piktogramem	kpl.	19		
4.	KNR 5 - 02 0502 - 05 0511 - 01 0227 - 01 2226 - 04	Tabl. 1 kol.[ 6 ] Montaż nowej oprawy awaryjnej LED 3 W, 2h IP54 natynkowej wraz z ułożeniem przewodu YDYp 3 x 1,5 w listwie instalacyjnej z podłączeniem do istniejącej instalacji. Długość przewodu $\square$ 5 m	kpl.	21		
5.	KNR 5 - 02 0502 - 05 0511 - 01 2227 - 01 2226 - 04	Tabl. 1 kol.[ 7 ] Montaż nowej oprawy awaryjnej kierunkowej naściennej LED 3 W, 2h IP54 z piktogramem wraz z ułożeniem przewodu YDY 3 x 1,5 w listwie instal. z podłączeniem do ist. instalacji. Dł. przewodu $\square$ 5 m	kpl.	15		
		<b>RAZEM NETTO</b>	<del>X</del>	<b>79</b>	<del>X</del>	