

PRZEDMIAR ROBÓT - OŚWIETLENIE AWARYJNE
Budynek główny ITB Warszawa ul. Filtrowa 1

NETTO

Lp	Podst. wyceny	Wyszczególnienie robót	J/m	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4 - 03 1134 - 01	Demontaż opraw awaryjnych 2-funk. na korytarzach I- piętra	szt.	18		
2.	KNR 4 - 03 0606 - 01	Wymiana niesprawnych opraw awaryjnych 2-funkcyjnych z wykorzystaniem opraw z demontażu	szt.	14		
3.	KNR 5 - 08 0502 - 05 0511 - 01 0227 - 01 0226 - 04	Montaż nowych opraw awaryjnych natynkowych LED- 3W, 2h (korytarzowych) z ułożeniem odcinków nowych przewodów YDYp 3 x 1,5 w listwach (średnia dł. 4 m)	szt.	22		
4.	KNR 5 - 08 0502 - 05 0511 - 01 0227 - 01 0226 - 04	Montaż nowych opraw awaryjnych natynkowych LED- 3W, 2h (do przestrzeni otwartych), z ułożeniem odcinków nowych przewodów YDYp 3 x 1,5 w listwach (średnia dł.5 m)	szt.	4		
5.	KNR 5 - 08 0502 - 05 0511 - 01 0227 - 01 0226 - 04	Montaż nowych opraw awaryjnych, kierunkowych ściennych LED- 3W, 2h z piktogramem, z ułożeniem odcinków YDYp 3 x 1,5 w listwie (średnia dł. 3 m)	szt.	11		
6.	KNR 5 - 08 0502 - 05 0511 - 01	Montaż oprawy ściiennej LED - 9W z kloszem, przyłączenie do przewodów istnieją.	szt.	14		
		RAZEM NETTO	X	X	X	