

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie dachu budynku C-C1
ADRES INWESTYCJI : AL. Korfantego 191, 40 -153 Katowice
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : Katowice, ul. Korfantego 191
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie docieplenia dachu budynku "C-C1" - styropapą gr 10cm wraz z robotami towarzyszącymi			
1	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 89,439	m ² m ²	 89,439	
				RAZEM	89,439
2	KNR-W 4-01 d.1 0312-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg. 6,532	m ³ m ³	 6,532	
				RAZEM	6,532
3	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 78,383	m ² m ²	 78,383	
				RAZEM	78,383
4	KNR-W 2-02 d.1 0608-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 834,509	m ² m ²	 834,509	
				RAZEM	834,509
5	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 834,509	m ² m ²	 834,509	
				RAZEM	834,509
6	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 89,439	m ² m ²	 89,439	
				RAZEM	89,439