

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana parapetów wewnętrznych w biurach ITB - 11szt.</b>					
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 11*2,50	m m	 27,500	 27,500
				RAZEM	27,500
2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 11*2,50	szt. szt.	 27,500	 27,500
				RAZEM	27,500
3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 11*2*2,00	m m	 44,000	 44,000
				RAZEM	44,000
4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 11*2*2,00*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11*2*2,00*0,50+3,20*11*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,200	 57,200
				RAZEM	57,200
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 11*0,05*2,50*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,413	 0,413
				RAZEM	0,413
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 11*0,05*2,50*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,413	 0,413
				RAZEM	0,413