

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne i remontowe pomieszczeń ITB
Konserwacja elementów budynków
Roboty budowlane remontowe budynków
ADRES INWESTYCJI : ul. ul. Filtrowa 1, Ksawerów 21
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grażyna Grodzka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 21 marzec 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Uwaga: w pozycjach nr: 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 57, 118, 119, 128, 129 występują materiały inwestora (nie należy ich wyceniać)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 marzec 2022

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie			
1	Roboty konserwacyjne elementów budynków	1	101
2	Roboty budowlane remontowe budynków	102	134

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie					
1		Roboty konserwacyjne elementów budynków			
1	KNR 4-01 0346-07	Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp. 50	gniazd · gniazd ·	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 3,00	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru kołków, haków, wsporników itp. 30	szt. szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNNR 7 0601-04 z. o.3.4.	Demontaż ścian i sufitów działowych z płyt PW8 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie naprawy tynków po wykutych hakach, kołkach, wspornikach itp. 25	szt. szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01 0303-05	Zazbrojenie bednarką ścianek 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 2-02 0121-03	Zamurowanie otworów - ścianki z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 4-01 0307-01	Przemurów.ciągłe pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0705-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik. podłóg. 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
19	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok. na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
24	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg. ,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.) 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
26	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie podłoża z spękanych starych tynków przed wykonaniem gładzi gipsowych poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
29	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 300	m ² m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
30	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - pierwsza [płytki dostawa Inwestora] 5	plyt. plyt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - każda nast. [płytki dostawa Inwestora] 30	plyt. plyt.	30,000	
				RAZEM	30,000
32	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 60	m ² m ²	60,000	
				RAZEM	60,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 14	m ² m ²	 14,000	
				RAZEM	14,000
34	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
35	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
36	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
37	KNR 0-14 2011-12	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 100 - 02 5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
38	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obudowane w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora] 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
39	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych [okna dostawa Inwestora] 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
40	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych [ościeżnice dostawa Inwestora] 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych [ościeżnice dostawa Inwestora] 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych [skrzydła dostawa Inwestora] 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora] 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
44	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora] 5	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
45	wycena indywidualna	Uszczelnienie styku cokołu z ścianą masą silikonową akrylową 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
46	KNR-W 4-01 1217-01	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
47	KNR-W 4-01 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
48	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wraz z listwami) 80	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000
49	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej (wraz z listwami)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
50	KNR 0-25 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie ręczne powierzchni posadzek po zerwaniu wykładziny klejonej do podłoża	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
51	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
52	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z atestem p.poż.[wykładzina dostawa Inwestora]	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
53	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - listwy przyścienne z wykładziny klejone - wymiana [wykładzina dostawa Inwestora]	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
54	NNRNKB 202 1136- 01	Posadzki z paneli podłogowych zatraskowych układane na podkładzie z gąbki [panele + gąbka dostawa Inwestora]	m ²		
		400	m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
55	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina tarkett [tarkett dostawa Inwestora]	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
56	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych typu tarkett	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
57	wycena in- dywidualna	Wywinięcie wykładziny tarkett na ścianę [tarkett dostawa Inwestora]	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
58	wycena in- dywidualna	Progi drewniane	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
59	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
60	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
61	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności z naprawą drobnych otworów po kołkach rozporowych itp.	m ²		
		6000	m ²	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000
62	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		1500	m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
63	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2500	m ²	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
64	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		6000	m ²	6 000,000	
				RAZEM	6 000,000
65	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
66	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 250	m ²		
			m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
67	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
68	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
69	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [lamperie] 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
70	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
71	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
72	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m ² 50	szt.		
			szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
73	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
74	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
75	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
76	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
77	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
78	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
79	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
80	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 10	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
81	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów lastrykowych z dwukrotnym szpachlowaniem 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
82	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni parapetów wewnętrznych metalowych szpachlowanych jednokrotnie 30	m ²		
			m ²	30,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000
83	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
84	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
85	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
86	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
87	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		300	m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
88	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
89	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
90	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
91	NNRNKB 202 2604-04 analogia	Montaż narożników aluminiowych przy robotach gładzi gipsowych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
92	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
93	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane systemowy kasetonowy gładki typu amstrong	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
94	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2000	m ²	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
95	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2000	m ²	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
96	KNR 2-31 1207-04 analogia	Naprawa opasek budynków z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
97	KNR 2-31 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
98	KNR 2-31 1203-01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cement.	m		
		10	m	10,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
99	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
100	KNR 2-31 1104-06 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
101	praca go- dzinowa	Prace pomocnicze: wnoszenie i wnoszenie mebli. sprzętów itp. 300	r-g r-g	300,000	
				RAZEM	300,000
2		Roboty budowlane remontowe budynków			
102	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
103	KNR 4-01 0211-01	Skucie ręczne nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
104	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
105	KNR 4-01 0212-01	Ręczne rozbitcie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
106	KNR 4-01 0212-02	Ręczne rozbitcie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
107	KNR 4-01 0212-03	Ręczne rozbitcie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
109	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m ³ m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
110	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
111	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
112	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
113	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m ² 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
114	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m ² 6	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
115	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 5	m m	5,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
116	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
117	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
118	NNRNKB 202 0837- 03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
119	NNRNKB 202 0838- 03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
120	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
121	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
122	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE Krotność = 2	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
123	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr 2cm	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
124	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoża	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
125	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
126	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
127	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
128	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
129	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
130	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
131	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
133	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odl.do 1 km	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
134	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 29			
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000