

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 13.02.2019 r

TO-250-02TA/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż wentylatorów osiowych wraz z osprzętem na potrzeby budowy tunelu aerodynamicznego.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

Pytanie1:

„ad. III, pkt 8, ppkt 8.1 ww. specyfikacji pojawia się określenie „rozdzielni – szafy technologicznej z wyposażeniem (ze złączem i polami rezerwowymi)”. Prosimy o informację czy oprócz rozdzielni dla falowników należy przewidzieć dodatkową szafę, jeżeli szafy falowników będą posiadały całe niezbędne wyposażenie elektryczne pozwalające na podłączenie dwóch przewodów zasilających. Prosimy o określenie także rodzaju i ilości pól rezerwowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający założył w ppkt. 8.1. Rozdziału III SIWZ wykonanie szaf rozdzielni technologicznej i falowników wraz z ich wyposażeniem, które powinny być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę. Wykonanie szafy rozdzielni technologicznej, zostało przyjęte z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji wykonanego przyłącza kablowego bezpośrednio z rozdzielni stacji transformatorowej ST-1 znajdującej się na terenie Zamawiającego, kablami 2x(4x300mm²), a więc dwoma kablami o dużych przekrojach, który to sposób zasilania powinien być uwzględniony przez Wykonawcę przy projektowaniu i wykonaniu rozdzielni. Pola rezerwowe w rozdzielni przeznaczone będą na zasilanie oświetlenia tunelu aerodynamicznego oprawami LED, zasilania aparatury pomiarowej oraz zasilania mechanizmu stołu pomiarowego obrotowego. Z uwagi na to, że aparatura pomiarowa i mechanizm stołu pomiarowego obrotowego będą szczegółowo dobierane i realizowane w ramach odrębnych zamówień, Zamawiający nie określa w tym momencie ilości pól rezerwowych w rozdzielni. W przypadku, gdyby możliwa do wykonania w rozdzielni ilość pól rezerwowych była niewystarczająca do zasilania obwodów j.w. Zamawiający dysponuje dodatkowymi polami rezerwowymi w istniejącej już w budynku rozdzielni RO, która zasilona jest niezależnym kablem 1x(4x120mm²). Zgodnie z zapisami pkt. 8.1. Rozdziału III SIWZ Zamawiający nie narzuca Wykonawcy czy falowniki będą umieszczone w 1,2 czy 3 szafach elektrycznych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zapewnienia prawidłowej, skutecznej wentylacji mechanicznej szaf. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy ppkt. 8.1. Rozdziału III SIWZ.

Pytanie 2:

„ad. III pkt 4 – “Odbiór wentylatorów” – prosimy o doprecyzowanie nieprzekraczalnego terminu odbioru końcowego II etapu inwestycji.


Prosimy o potwierdzenie, że dołączona do dokumentacji umowa stanowi jedynie wzór, na podstawie którego strony zawrą docelową umowę po zakończeniu postępowania przetargowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy Rozdziału III pkt. 4 SIWZ oraz Rozdziału IV § 3 ust. 4 Istotnych dla stron postanowień umowy.

Rozdział IV SIWZ zawiera istotne dla stron postanowienia umowy - Zamawiający pozostawia je bez zmian. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 16 Rozdziału I SIWZ.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjne-Administracyjne

mgr Joanna Krzemińska