



- PROJEKTOWANA OBUDOWA  
PLYTA WARSTWOWA
- RYGIEL STALOWY WG PT. KONSTRUKCJI  
C140
- MASA USZCZELNIAJĄCA  
TRWALE ELASTYCZNA
- MASA USZCZELNIAJĄCA  
TRWALE ELASTYCZNA
- OBRÓBKA BLACHARSKA
- NIT STALOWY CO OK. 30cm
- OBRÓBKA BLACHARSKA/OKAPNIK ŚCIENNY
- IZOLACJA TAŚMA EPDM
- WEŁNA MINERALNA LUZEM
- PROJEKTOWANA STOLARKA ALUMINIOWA  
STOLARKA JEDNOSZYBOWA
- ELEMENT MONTAŻOWY OKNA  
WG DOSTAWCY STOLARKI  
(KONSOLA GÓRNA)
- OBRÓBKA BLACHARSKA
- ELEMENT MONTAŻOWY OKNA  
WG DOSTAWCY STOLARKI  
(KONSOLA DOLNA)
- IZOLACJA TAŚMA EPDM
- MASA USZCZELNIAJĄCA  
TRWALE ELASTYCZNA
- WEŁNA MINERALNA LUZEM
- NIT STALOWY CO OK. 30cm
- OBRÓBKA BLACHARSKA
- RYGIEL STALOWY WG PT. KONSTRUKCJI  
C140
- PROJEKTOWANA OBUDOWA  
PLYTA WARSTWOWA

### UWAGA:

1. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYTYCZNYMI I TECHNOLOGIĄ PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH – SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, APROBATY I CERTYFIKATY.

**BIURO INŻYNIERSKIE – ANTOSIK**  
Ciszewska 3/4 02-443 Warszawa tel. 863 72 83

Nazwa obiektu: INSYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Oddział Mazowiecki w Pionkach  
ul. Przemysłowa 2 26-670 Pionki dz. nr 1464/69 obręb Pionki

Temat projektu: Zabudowa estakady suwnicy przemysłowej Q=12,5t przez zadaszenie i osłony przestrzeni pracy oraz powierzchni składowej, montażowej i manewrowej

Tytuł rysunku: DETAL 2 – POŁĄCZENIE OKNA ZE ŚCIANĄ PRZEKRÓJ PIONOWY

Faza projektu		Projekt wykonawczy		Branża		Architektoniczno-konstrukcyjna	
Projektował	mgr inż. Ludomir Antosik	dr inż. Milada Suwalska-Antosik	spec. konstrukcyjna 481/66	02.01.2017	1:20	Skala	
Sprawdził	dr inż. Jan Antosik	spec. konstrukcyjna St-762/83		02.01.2017	Nr rys. D.02		
		Nr upr.	Podpisy	Data			