

## Informacja o wpłynięciu pytań

---

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, 16.06.2020 r

### TO-250-12TA/20/KO

Dotyczy postępowania na: „**Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum**”.

Zamawiający informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 roku wpłynęło od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytanie:

#### **Pytanie numer 1**

Ściany regałów mają być perforowane, ale tylko szczytowe czyli skrajne (pierwsze w ciągu od strony korby i pierwsze z tyłu regałów)? Ściany środkowe mają (mogą) być pełne?

#### **Odpowiedź:**

Ściany środkowe także mają być perforowane (lub ażurowe) z możliwością przewiewu powietrza w poziomie.

#### **Pytanie numer 2**

Ściana frontowa (skrajna z mechanizmem napędowym i korbą) i osłona mechanizmu napędowego mają być pełne do wysokości korby, wyżej ściana frontowa ma być perforowana?

#### **Odpowiedź:**

Ściana frontowa ma być powyżej mechanizmu korby perforowana z możliwością przewiewu powietrza w poziomie.

#### **Pytanie numer 3**

Czy konieczne jest wykonywanie półek perforowanych w sytuacji kiedy w regałach będą przechowywane pudła z dokumentami, które ustawione będą praktycznie na całej powierzchni półki i w ten sposób skutecznie zakryją otwory (perforację) w półkach i w ten sposób nie uzyska się zakładanego efektu przewiewu powietrza w regałach poprzez perforację w półkach. Przy czym perforacja półek podniesie koszty wykonania regałów i te będą droższe od standardowych regałów z półkami bez perforacji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu zastosowania do wyceny półek "roboczych" jako perforowanych ; półki mają być pełne, natomiast półki "daszące" – perforowane.

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców. Wykonawca powinien w złożonej ofercie uwzględnić wprowadzoną zmianę.

Z poważaniem

Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym przez Zastępcę Dyrektora  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
mgr Joannę Krzemińską w dniu 16.06.2020 r.