

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45432100-5						
1	KNR 4-01	01	Zerwanie posadzki z - tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-0500		wykładzina dywanowa 48.55	m ²	48.550	
					RAZEM	48.550
2	KNR 4-01	01	Zerwanie posadzki z - tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-0500		wykładzina sztuczna - linoleum 48.55	m ²	48.550	
					RAZEM	48.550
3	KNR 4-01	01	Naprawa posadzki cementowej, z zatarciem na gładko - uszkodzeń o pow. w 1 msc. do 0,25 m2	msc		
d.1	0804-0100		przyjęto 5 miejsc 5	msc	5.000	
					RAZEM	5.000
4	ZKNR C-2	01	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą	m		
d.1	0601-04		przyjęto 20 mb 20	m	20.000	
					RAZEM	20.000
5	ZKNR C-2	01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
d.1	0603-01		48.55	m ²	48.550	
					RAZEM	48.550
6	ZKNR C-2	01	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²		
d.1	0605-02		27.11+9.13+11.39	m ²	47.630	
					RAZEM	47.630
7	ZKNR C-2	01	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m ²		
d.1	0603-04		46	m ²	46.000	
					RAZEM	46.000
8	ZKNR C-2	01	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu - wzory według projektu	m ²		
d.1	0607-02		wykładzina z płytek 100 x 50cm 27.11	m ²	27.110	
					RAZEM	27.110
9	ZKNR C-2	01	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu - wzory według projektu	m ²		
d.1	0607-02		wykładzina z płytek 100 x 50cm 9.13+11.39	m ²	20.520	
					RAZEM	20.520
10	ZKNR C-2	01	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych listwy aluminiowe w kolorze białym wysokość 4 cm	m		
d.1	0610-02		21.70	m	21.700	
					RAZEM	21.700
2 45421152-4						
Instalowanie ścianek działowych						
11	KNR 0-14	01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
d.2	2011-03 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.		obudowa płytami GK z wyrobieniem wnęki pod oświetlenie taśmowe LED 0.90*2*2.70 1.40*2*2.70	m ² m ²	4.860 7.560	
					RAZEM	12.420
3 45421146-9						
Instalowanie sufitów podwieszanych						
12	KNR 2-02	01	Okładziny z płyt g-k zwykłych grub. 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, o rozstawie profili nośnych - 40 cm	m ²		
d.3	2011-0201		33.90	m ²	33.900	
					RAZEM	33.900
13	KNR 0-14	01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
d.3	2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.		część pionowa sufitu z wyrobieniem wnęk na taśmę LED [[0.05+0.5]*2.15*2+2.76]*2	m ²	10.250	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10.250
4	45442100-8		Roboty malarskie i tynkarskie, tapetowanie			
4.1			Sufit			
14 d.4.1	KNR 4-01 1202-0900	01	Przygotowanie podłoża w pomieszczeniach do malowania - zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 zmycie i zeszkrobanie starej farby z powierzchni sufitów 2.20*2.80*2	m ² m ²	 12.320	 12.320
					RAZEM	12.320
15 d.4.1	KNR AT-42 0101-01	01	Przygotowanie podłoża pod okładziny - oczyszczenie i zmycie 2.20*2.80*2	m ² m ²	 12.320	 12.320
					RAZEM	12.320
16 d.4.1	KNR AT-26 0302-01	01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża preparat gruntujący pod tynki wykańczające - 2.15*2.70*2	m ² m ²	 11.610	 11.610
					RAZEM	11.610
17 d.4.1	na podst ZKNR C-2 0118-03 analiza indywidualna	01	Wykonani podkładu kwarcowego podkład kwarcowy 11.610	m ² m ²	 11.610	 11.610
					RAZEM	11.610
18 d.4.1	na podst ZKNR C-2 0118-03 analiza indywidualna	01	Wykonanie warstwy dekoracyjnej warstwa dekoracyjna 11.610	m ² m ²	 11.610	 11.610
					RAZEM	11.610
19 d.4.1	KNR K-01 0113-04	01	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne Satynowy lakier impregnujący 11.610	m ² m ²	 11.610	 11.610
					RAZEM	11.610
4.2			Ściany			
20 d.4.2	KNR 4-01 0708-0200	01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach, o szerokości - ponad 15 do 25 cm [2.10+2+1.0]*2	m m	 10.200	 10.200
					RAZEM	10.200
21 d.4.2	KNR 2-02 0815-0400	01	Gładzie wewnętrzne gipsowe na ścianach- dwuwarstwowe 9.74*2.75-0.93*2.10*2 2.75*2.70+2.80*0.21 [0.47*2+0.58]*1.85*3 ościeża [1.0+2.10*2]*2*0.25 2.0*3*4*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 22.879 8.013 8.436 2.600 6.000	 47.928
					RAZEM	47.928
22 d.4.2	KNR 2-02 1505-0500	01	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych sufit 33.90 [[0.05+0.25]*[2.15*2+2.76]]*2	m ² m ² m ²	 33.900 4.236	 38.136
					RAZEM	38.136
23 d.4.2	KNR 2-02 1505-0500	01	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych malowanie ścian GK - farba zmywalna biały mat 0.9*2*2.70 1.4*2*2.70	m ² m ² m ²	 4.860 7.560	 12.420
					RAZEM	12.420
24 d.4.2	KNR 2-02 1505-0300	01	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoża gipsowych malowanie ścian - gładzi gipsowych- farba zmywalna biały mat 9.74*2.75-0.93*2.10*2 2.75*2.70+2.80*0.21-2.0*1.85*2	m ² m ² m ²	 22.879 0.613	 23.492
					RAZEM	23.492

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-03	01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych farba w określonej kolorystyce wysokogatunkowa farba PARA P5213-21 RunWay Coach [0.47*2+0.58]*1.85*3 2.0*3*4*0.25	m ² m ² m ²	 8.436 6.000	
					RAZEM	14.436
26 d.4.2	KNR AT-42 0101-01	01	Przygotowanie podłoża pod okładziny - oczyszczenie i zmycie 8.01	m ² m ²	 8.010	
					RAZEM	8.010
27 d.4.2	KNR AT-26 0302-01	01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża preparat gruntujący pod tynki wykańczające - 8.01	m ² m ²	 8.010	
					RAZEM	8.010
28 d.4.2	na podst ZKNR C-2 0118-03 analiza indywidualna	01	Wykonani podkładu kwarcowego podkład kwarcowy 8.01	m ² m ²	 8.010	
					RAZEM	8.010
29 d.4.2	na podst ZKNR C-2 0118-03 analiza indywidualna	01	Wykonanie warstwy dekoracyjnej warstwa dekoracyjna 8.01	m ² m ²	 8.010	
					RAZEM	8.010
30 d.4.2	KNR K-01 0113-04	01	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne Satynowy lakier impregnujący 8.01	m ² m ²	 8.010	
					RAZEM	8.010
31 d.4.2	ZKNR C-2 0901-04 9917	01	Przygotowanie podłoża; gruntowanie podłoża pod układanie tapety 2.0*1.85*2	m ² m ²	 7.400	
					RAZEM	7.400
32 d.4.2	ZKNR C-2 0901-01 9917	01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie pod układanie tapety 2.0*1.85*2	m ² m ²	 7.400	
					RAZEM	7.400
33 d.4.2	ZKNR C-2 0902-09 9917	01	Układanie tapet z przycinaniem, obrabianiem naroży i wnęk tekstylnych tapeta 7.40	m ² m ²	 7.400	
					RAZEM	7.400
5	45420000-7		Stolarka			
5.1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
34 d.5.1	KNR 4-01 0354-0400	01	Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
35 d.5.1	KNR 4-01 0354-1200	01	Wykucie z muru - podokienników betonowych, z lastryko 2.0*4	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
36 d.5.1	KNR 4-01 0349-0200	01	Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegła na zaprawie cem.-wap. poszerzenie otworu drzwiowego 0.10*0.25*2.10*2	m ³ m ³	 0.105	
					RAZEM	0.105
5.2	45421131-1		Instalowanie drzwi			
37 d.5.2	KNNR-W 3 0311-04	01	Osadzenie ościeżnic drewnianych w murze z cegły 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.5.2	KNR-W 2-02 1022-01	01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.05*2	m ² m ²	 3.690	 3.690
5.3 45421153-1			Instalowanie zabudowanych mebli			
39 d.5.3	KNR-W 2-02 1030-02	01	Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe szafki kuchenne otwieranie typu tip-on, zabudowa - płyta kolor dąb 0.85*5.70	m ² m ²	 4.845	 4.845
					RAZEM	4.845
40 d.5.3	KNKRB 2 1004-02	01	Szafy z zabudową wewnętrzną i przeznaczeniem na sprzęt telekonferencyjny, systemy IT, materiały marketingowe szafy otwieranie typu tip-on, zabudowa - płyta kolor dąb 1.10*2.70*2	m ² m ²	 5.940	 5.940
					RAZEM	5.940
41 d.5.3	KNR 2-02 2103-04	01	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 75 cm blat szafkowy 12.32	m m	 12.320	 12.320
					RAZEM	12.320
42 d.5.3	KNR-W 2-02 2104-03 z.sz. 5.4	01	Parapety wewnętrzne szer 50 cm parapety wewnętrzne 2.1*4	m m	 8.400	 8.400
					RAZEM	8.400
5.4 45421143-8			Instalowanie zasłon			
43 d.5.4	na podst KNP 02 0324-01.07 analiza indywidualna	01	Obudowa ściany nad drzwiami płyta dąb 0.62*0.93*2	m ² m ²	 1.153	 1.153
					RAZEM	1.153
44 d.5.4	na podst KNP 02 0324-01.07 analiza indywidualna	01	Zabudowa ściany do wysokości parapetu płyta dąb 0.65*0.70*4	m ² m ²	 1.820	 1.820
					RAZEM	1.820
45 d.5.4	analiza indywidualna	01	Żaluzje drewniane okienne 2.0*2.0*4	m ² m ²	 16.000	 16.000
					RAZEM	16.000
46 d.5.4	na podst KNNR-W 3 0707-01 analiza indywidualna	01	Ostony na grzejniki - żaluzjowa obudowa grzejników kolor biały mat 4*0.65*2.0	m ² m ²	 5.200	 5.200
					RAZEM	5.200
6 45331100-7			Instalowanie centralnego ogrzewania			
47 d.6	KNR 4-02 0521-0200	01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typu GP-2 i GP-4 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
48 d.6	KNR 4-02 0517-0100	01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o połączeniach gwintowanych, o średnicy 15 mm 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
49 d.6	KNR-W 2-15 0418-07	01	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
7			Wyposażenie			
50 d.7	analiza indywidualna	01	Fotel konferencyjny na nogach drewnianych 22	szt. szt.	 22.000	 22.000
					RAZEM	22.000
51 d.7	analiza indywidualna	01	Donice ozdobne stalowe + wkład; stal ocynkowana /galwanizowana długość 48cm szerokość 23cm wysokość 80cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
					RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	d.7 analiza indywidualna	01	Lampa stołowa o szklanym trzonie oprawionym w mosiężną ramę. Wymiary: 40cm/23cm wys 68cm	szt.		
			1		szt.	1.000
					RAZEM	1.000
53	d.7 analiza indywidualna	01	Stół konferencyjny modułowy	szt.		
			1		szt.	1.000
					RAZEM	1.000

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Kładzenie i wykładanie podłóg	1	10
2	Instalowanie ścianek działowych	11	11
3	Instalowanie sufitów podwieszanych	12	13
4	Roboty malarskie i tynkarskie, tapetowanie	14	33
4.1	Sufit	14	19
4.2	Ściany	20	33
5	Stolarka	34	46
5.1	Roboty rozbiórkowe	34	36
5.2	Instalowanie drzwi	37	38
5.3	Instalowanie zabudowanych mebli	39	42
5.4	Instalowanie zasłon	43	46
6	Instalowanie centralnego ogrzewania	47	49
7	Wyposażenie	50	53