



- UWAGI SZCZEGÓLWY:**
1. W pomieszczeniu 18 należy zdemontować istniejące płyty sufitowe. Do istniejącej podkonstrukcji należy mocować nowe systemowe płyty sufitowe. Zdemontowane płyty można użyć podczas remontu istniejącego sufitu w pomieszczeniu 17.
  2. Istniejący sufit podwieszany w pomieszczeniu 17 zostanie wyremontowany. Uszkodzone i zestarzałe płyty blaszane należy wymienić, korzystając z takich samych elementów, uzyskanych w trakcie wymiany sufitu podwieszanego w sąsiednim pomieszczeniu biurowym (pom. 18).
  3. W pomieszczeniach 19 i 25 przewidziano obudowę instalacji wentylacyjnej. Gabaryty obudowy należy dostosować do wymiarów kanałów na etapie wykonania prac budowlanych.
  4. W pozostałych pomieszczeniach przewidziano systemowe sufity podwieszane, z kasetonów 60x60cm typu Armstrong.
  5. Istniejące przeszklenia w pomieszczeniu 17 należy dostosować do nowego poziomu podłogi: dolne poziome profile oraz zaślepione naswietle należy zdemontować, a pozostałą konstrukcję osadzić w ścianie w tym samym miejscu. Przestrzeń nad drzwiami należy zabudować płytami g-k na podkonstrukcji systemowej. **Wykonanie zabudowy g-k nad przeszklzeniami należy skoordynować z planowanymi zmianami w zakresie instalacji grzewczej.** W przypadku przeniesienia grzejnika z sąsiedniej ściany w przestrzeń nad drzwiami, zabudowę g-k należy poprzednio wzmocnić, np. poprzez stosowanie płyt OSB lub wykonanie dodatkowej podkonstrukcji stalowej w grubości zabudowy.

**LEGENDA:**

- Istniejący systemowy sufit podwieszany
- Projektowany systemowy sufit podwieszany typu Armstrong, 60x60cm
- Projektowany sufit pełny w zabudowie g-k - obudowa kanałów wentylacyjnych
- 7 A Oprawy wpuszczane w sufit
- 13 B Oprawy LED 60x60cm
- Oprawy oświetleniowe w istniejących systemowych sufitach podwieszanych

**UWAGA 1**  
 ■ PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM  
 ■ POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUT IN ARCHITEKTURA"  
 ■ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  
 ■ WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

PRACOWNIA PROJEKTOWA: **OUT IN ARCHITEKTURA**  
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  
 ul. Zakroczyńska 30 lok. 27  
 tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91  
 email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:  
**PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W HALI BADAWCZEJ ORAZ W BUDYNKU PRZYLEGLYM WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJE NAUKOWO-BADAWCZE**

INWESTOR:  
**Instytut Techniki Budowlanej**  
 ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

ADRES BUDOWY:  
 ul. Filtrowa, Warszawa  
 jednostka ewidencyjna: 146510\_8, Dzielnica Śródmieście  
 obręb ewidencyjny: 0508 5-05-08  
 działka nr ewid.: 27/3

BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJ. WYKONAWCZY. ETAP II

TYTUŁ RYSUNKU: **ARANŻACJA ZAPLECZA SOCJALNEGO II-go ETAPU INWESTYCJI - SUFITY PODWIESZANE** NR RYSUNKU: **A.W-2.6.s**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
 mgr inż. arch. Jarosław Gromadka nr upr MA/016/18  
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  
 DATA: kwiecień 2022 REWIZJA: SKALA: 1:50