

# PRZEDMIAR ROBÓT

**PRZESTAWIENIE OGRODZENIA PANELOWEGO  
ZWIĄZANE Z REMONTEM DROGI DOJAZDOWEJ  
OD STRONY ULICY PRZEMYSŁOWEJ  
NA TERENIE ZAKŁADU ITB  
W PIONKACH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2**

BRANŻA: DROGI

Inwestor : **ITB** Oddział Mazowiecki w Pionkach  
ul. Przemysłowa 2  
26-670 Pionki

Jednostka projektowa: **Kadir Usługi Projektowe**  
26-670 Pionki, ul. Żeromskiego 2/7  
tel. 663 800 098

Projektant: **mgr inż. Andrzej Kmiecik**  
upr. bud. GP-III-7342/166/92

Data opracowania: kwiecień 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT - PRZESTAWIENIE OGRODZENIA PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ  
NA TERENIE ITB ODDZIAŁ W PIONKACH

- 04.2024

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8				
1.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,02		
1.2	KNR 2-23 0401-0100	Rozebranie istniejącego ogrodzenia panelowego: - demontaż obejm mocujących do słupków 60 szt. - demontaż ogrodzenia panelowego, przęsła do ponownego - demontaż słupków ogrodzeniowych łącznie z fundamentem betonowym pod słupki - demontaż podmurówki z elementów prefabrykowanych (do ponownego wykorzystania po akceptacji Inwestora)	m	31,00		
1.3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy humusu i gruntu niebudowlanego za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 30cm	m2	200,00		
1.4	KNNR 1 0202-1001	Przemieszczanie spycharkami gruntu na odległość do 20m , plantowanie terenu	m3	40,00		
1.5	KNR 2-31 1507-05	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie 1000- 2000kg na odl.do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, transport samochodem o ładowności do 5 t	t	2,00		
2		MONTAŻ OGRODZENIA 45340000-2				
2.1	KNR 2-23 0401-03	Montaż ogrodzenia panelowego: - montaż słupków ogrodzeniowych łącznie z fundamentem betonowym pod słupki - montaż podmurówki z elementów prefabrykowanych (elementy z rozbiórki do ponownego wykorzystania po akceptacji Inwestora) - montaż ogrodzenia panelowego, przęsła z rozbiórki istniejącego ogrodzenia do ponownego - uzupełnienie nowych przęseł 2 szt. (ok. 5 m) Profil nowych elementów ogrodzenia po akceptacji Inwestora	m	33,00		
2.2	KNR 2-21 0218-0300	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim o grubości minimum 20 cm (humus z poz. 1.3)	m3	40,00		