

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza w budynku "E"
ADRES INWESTYCJI : 41-153 Katowice al. W. Korfantego 191
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korytarza w budynku "E"					
1	KNR 19-01 0410-09	Listwy przyściennie - demontaż	m		
		(34,00*2+1,60*2)-(0,80*19)	m	56,000	
				RAZEM	56,000
2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		56,00	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
3	ZKNR C-2 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
		56,00	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		56,00	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
5	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej.	m ²		
		56,00	m ²	56,000	
				RAZEM	56,000
6	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - przed położeniem wykładziny + cokół	m ²		
		56,00+56*0,10	m ²	61,600	
				RAZEM	61,600
7	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW + cokół	m ²		
		56,00+56*0,10	m ²	61,600	
				RAZEM	61,600
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe + cokół	m ²		
		56,00+56*0,10	m ²	61,600	
				RAZEM	61,600
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		61,600	m ²	61,600	
				RAZEM	61,600
10	KNR 19-01 0410-11	Wymiana progu	szt		
		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
11	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz. 2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
		(34,00*3,00*2+1,60*3,00*2)-(0,80*2,05*19)	m ²	182,440	
				RAZEM	182,440
12	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarz	m ²		
		(34,00*3,00*2+1,60*3,00*2)-(0,80*2,05*19)	m ²	182,440	
				RAZEM	182,440
13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki drzwiowej folią	m ²		
		61,60+19*0,80*2,05	m ²	92,760	
				RAZEM	92,760
14	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
		19*0,80*2,05	m ²	31,160	
				RAZEM	31,160
15	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		61,600	m ²	61,600	
				RAZEM	61,600
16	KNR-W 4-01 0109-10 + KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - utylizacja zerwanej wykładziny i uszkodzonej posadzki przy jej zrywaniu. Krotność = 14	m ³		
		56,00*0,02	m ³	1,120	
				RAZEM	1,120