
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty dekarские na obiektach ITB

ADRES INWESTYCJI: ul. Filtrowa 1 i il. Ksawerów 21

NAZWA INWESTORA: Instytut Techniki Budowlanej

ADRES INWESTORA: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Michał Suliga

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 19 sierpnia 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 19 sierpnia 2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty dekarские na obiektach ITB						
1	KNR-W 4-01 0518-06		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
			35	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
2	KNR-W 4-01 0518-07		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
			35	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
3	analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja papy	t		
			0,2	t	0,200	
					RAZEM	0,200
4	KNR-W 4-01 0518-02		Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 - papa termozgrzewalna	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
5	KNR-W 4-01 0518-03		Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 - papa termozgrzewalna	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
6	KNR-W 4-01 0517-05		Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m2		
			150	m2	150,000	
					RAZEM	150,000
7	KNR-W 4-01 0519-01		Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (przyjęto papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej modyfikowaną SBS gr. 5,2mm)	m2		
			35	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
8	KNR-W 4-01 0519-02		Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (przyjęto papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej modyfikowaną SBS gr. 5,2mm)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
9	KNR-W 4-01 0519-04		Obróbki z papy wierzchniego krycia (przyjęto papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej modyfikowaną SBS gr. 5,2mm)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
10	KNR-W 4-01 0519-05		Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych (przyjęto papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej modyfikowaną SBS gr. 5,2mm)	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
11	KNR 0-22 0529-06		Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (przyjęto papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej modyfikowaną SBS gr. 5,2mm)	mb obw odu		
			60	mb obw odu	60,000	
					RAZEM	60,000
12	KNR-W 4-01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
			25	m2	25,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	25,000
13	KNR-W 4-01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy/PCV nie nadającej się do użytku	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
14	KNR-W 4-01 0545-06		Rozebranie rury spustowej z blachy/PCV nie nadającej się do użytku	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
15	KNR 4-04 1107-01		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
			0,3	t	0,300	
					RAZEM	0,300
16	KNR 4-01 0533-03		Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
17	KNR-W 4-01 0540-06		Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
18	KNR-W 4-01 0538-02		Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
19	KNR-W 2-02 0514-01		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
20	KNR-W 2-02 0514-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
21	NNRNKB 202 0541-01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
22	NNRNKB 202 0541-02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
23	KNR 2-02 0508-04		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
24	KNR 2-02 0508-03		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
25	KNR 2-02 0510-04		Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
26	KNR 2-02 0510-03		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 2-02 0510-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
28	KNR-W 4-01 0531-07		Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
29	KNR-W 4-01 0531-06		Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
30	KNR-W 2-02 0524-02		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
31	KNR-W 2-02 0524-01		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
32	KNR-W 2-02 0531-04		Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
33	KNR-W 2-02 0531-03		Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
34	KNR-W 4-01 0523-09		Uszczelnienie obróbek blacharskich i obróbek z papy kitem asfaltowym	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
35	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków na kominach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
36	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w kominach	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000
37	KNR 4-01 0735-04		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
38	KNR-W 4-01 0517-03		Posmarowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
39	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
			0,5	m3	0,500	
					RAZEM	0,500
40	KNR 4-01 0735-05		Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
41	KNR 4-01 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi kominów - tynki gładkie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
42	KNR 4-01 1212-02		Dwukrotne malowanie alubitem obróbek blacharskich	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000