
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie
ADRES INWESTYCJI: ul. Filtrowa 1, ul. Ksawerów 21, Warszawa
NAZWA INWESTORA: Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Michał Suliga
DATA OPRACOWANIA: 19.08.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.08.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie						
1			Roboty konserwacyjne elementów budynków			
1 d.1	KNR 4-01 0346-07		Wykucie gniazd w ścianach dla haków,kołków itp.	gniazd.		
			50	gniazd.	50,000	
					RAZEM	50,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
			3,00	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-15		Wykucie z muru kołków, haków, wsporników itp.	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000
6 d.1	KNNR 7 0601-04 z.o.3.4.		Demontaż ścian i sufitów działowych z płyt PW8	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
7 d.1	KNR 4-01 0707-03		Wykonanie naprawy tynków po wykutych hakach, kołkach, wspornikach itp.	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
8 d.1	KNR 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 4-01 0303-01		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
10 d.1	KNR 4-01 0303-02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
11 d.1	KNR 4-01 0303-05		Zazbrojenie bednarką ścianek	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
12 d.1	KNR 2-02 0121-03		Zamurowanie otworów - ścianki z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
13 d.1	KNR 4-01 0307-01		Przemurow.ciągle pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0308-04		Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
16 d.1	KNR 4-01 0701-08		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
17 d.1	KNR 4-01 0705-06		Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
18 d.1	KNR 4-01 0707-05		Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic., opask., listwami i cokolik.podłóg.	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
19 d.1	KNR 4-01 0708-02		Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
			30	m	30,000	
					RAZEM	30,000
20 d.1	KNR 4-01 0708-03		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
21 d.1	KNR 4-01 0709-05		Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
22 d.1	KNR 4-01 0709-06		Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na stropach	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
23 d.1	KNR 4-01 0711-03		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
24 d.1	KNR 4-01 0711-15		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop., belk., podciąg., biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
25 d.1	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
26 d.1	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			10	m2	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,000
27 d.1	KNR 0-23 2612-06 analogia		Wzmocnienie podłoża z spękanych starych tynków przed wykonaniem gładzi gipsowych poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
28 d.1	KNR 4-01 1205-01		Zerwanie starych tapet	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
29 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
30 d.1	KNR 4-01 0819-01		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - pierwsza [płytki dostawa Inwestora]	plyt.		
			5	plyt.	5,000	
					RAZEM	5,000
31 d.1	KNR 4-01 0819-02		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - każda nast. [płytki dostawa Inwestora]	plyt.		
			30	plyt.	30,000	
					RAZEM	30,000
32 d.1	KNR 0-14 2010-03		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
33 d.1	KNR 0-14 2010-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2		
			14	m2	14,000	
					RAZEM	14,000
34 d.1	KNR 0-14 2010-09		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
35 d.1	KNR 0-14 2010-12		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
36 d.1	KNR 0-14 2011-09		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
37 d.1	KNR 0-14 2011-12		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 100 - 02	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
38 d.1	KNR AT-12 0109-05		Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1	KNNR-W 3 0702-01		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych [okna dostawa Inwestora]	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
40 d.1	KNNR 2 1104-01		Montaż ościeżnic stalowych [ościeżnice dostawa Inwestora]	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
41 d.1	KNNR 2 1104-02		Montaż ościeżnic drewnianych [ościeżnice dostawa Inwestora]	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
42 d.1	KNNR 2 1103-01		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych [skrzydła dostawa Inwestora]	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
43 d.1	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
44 d.1	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
45 d.1	wycena indywidualna		Uszczelnienie styku cokołu z ścianą masą silikonową akrylową	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
46 d.1	KNR-W 4-01 1217-01		Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
47 d.1	KNR-W 4-01 1217-02		Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
48 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (wraz z listwami)	m2		
			80	m2	80,000	
					RAZEM	80,000
49 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej (wraz z listwami)	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
50 d.1	KNR 0-25 0402-01 analogia		Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie ręczne powierzchni posadzek po zerwaniu wykładziny klejonej do podłoża	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
51 d.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
52 d.1	KNR 2-02 1113-02		Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z atestem p.poż.[wykładzina dostawa Inwestora]	m2		
			100	m2	100,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	100,000
53 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia		Posadzki z wykładzin tekstylnych - listwy przyścienne z wykładziny klejone - wymiana [wykładzina dostawa Inwestora]	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
54 d.1	NNRNKB 202 1136-01		Posadzki z paneli podłogowych zatrzaskowych układane na podkładzie z gąbki [panele + gąbka dostawa Inwestora]	m2		
			400	m2	400,000	
					RAZEM	400,000
55 d.1	KNR 2-02 1112-05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina tarkett [tarkett dostawa Inwestora]	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
56 d.1	KNR 2-02 1112-09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych typu tarkett	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
57 d.1	wycena indywidualna		Wywinięcie wykładziny tarkett na ścianę [tarkett dostawa Inwestora]	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000
58 d.1	wycena indywidualna		Progi drewniane	szt		
			20	szt	20,000	
					RAZEM	20,000
59 d.1	KNNR 7 0507-04		Progi i listwy osłaniające aluminiowe	szt		
			15	szt	15,000	
					RAZEM	15,000
60 d.1	KNR 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
61 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności z naprawą drobnych otworów po kołkach rozporowych itp.	m2		
			6000	m2	6 000,000	
					RAZEM	6 000,000
62 d.1	KNR 4-01 1204-05		Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
			1500	m2	1 500,000	
					RAZEM	1 500,000
63 d.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			2500	m2	2 500,000	
					RAZEM	2 500,000
64 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			6000	m2	6 000,000	
					RAZEM	6 000,000
65 d.1	KNR-W 2-02 1510-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			500	m2	500,000	
					RAZEM	500,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1	KNR-W 2-02 1510-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
67 d.1	KNR 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
68 d.1	KNR 4-01 1208-01		Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
69 d.1	KNR 4-01 1206-04		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [lamperie]	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
70 d.1	KNR 4-01 1209-06		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
71 d.1	KNR 4-01 1209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
72 d.1	KNR 4-01 1210-14		Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
			50	szt.	50,000	
					RAZEM	50,000
73 d.1	KNR 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm	m		
			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
74 d.1	KNR 4-01 1212-31		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
75 d.1	KNR 4-01 1207-02		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
76 d.1	KNR 4-01 1212-40		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
77 d.1	KNR 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
78 d.1	KNR 4-01 1212-23		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
79 d.1	KNR 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.1	KNR 4-01 1212-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
81 d.1	KNR-W 4-01 1206-05		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów lastrykowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
82 d.1	KNR-W 4-01 1212-02		Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni parapetów wewnętrznych metalowych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
83 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
84 d.1	KNR 2-02 0925-01		Oslony okien folia polietylenowa	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
85 d.1	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
86 d.1	KNR 4-01 1215-05		Mycie po robotach malarskich okien	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
87 d.1	KNR 2-02 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000
88 d.1	KNR 2-02 2009-07		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
89 d.1	KNR 2-02 2009-04		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
90 d.1	KNR 2-02 2009-08		Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
91 d.1	NNRNKB 202 2604-04 analogia		Montaż narożników aluminiowych przy robotach gładzi gipsowych	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
92 d.1	NNRNKB 202 2013-04		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
93 d.1	KNR-W 2-02 2702-01		Sufity podwieszone systemowy kasetonowy gładki typu amstrong	m2		
			100	m2	100,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	100,000
94 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			2000	m2	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
95 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			2000	m2	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
96 d.1	KNR 2-31 1207-04 analogia		Naprawa opasek budynków z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
97 d.1	KNR 2-31 1207-04		Remont częściowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
98 d.1	KNR 2-31 1203-01		Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cement.	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
99 d.1	KNR 2-31 1201-03		Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
100 d.1	KNR 2-31 1104-06 analogia		Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
101 d.1	praca godzinowa		Prace pomocnicze: wynoszenie i wnoszenie mebli. sprzętów itp.	r-g		
			300	r-g	300,000	
					RAZEM	300,000
2			Roboty budowlane remontowe budynków			
102 d.2	KNR 2-02 0219-05		Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
103 d.2	KNR 4-01 0211-01		Skucie ręczne nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
104 d.2	KNR 4-01 0211-03		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
105 d.2	KNR 4-01 0212-01		Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3		
			0,5	m3	0,500	
					RAZEM	0,500
106 d.2	KNR 4-01 0212-02		Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m3		
			0,5	m3	0,500	
					RAZEM	0,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.2	KNR 4-01 0212-03		Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
108 d.2	KNR 4-01 0347-09		Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			5	m2	5,000	
					RAZEM	5,000
109 d.2	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
110 d.2	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
111 d.2	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
112 d.2	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
113 d.2	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
114 d.2	KNR 4-01 0354-10		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2		
			6	m2	6,000	
					RAZEM	6,000
115 d.2	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
116 d.2	KNR 4-01 0354-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
117 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
118 d.2	NNRNKB 202 0837-03		(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
119 d.2	NNRNKB 202 0838-03		(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m2		
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
120 d.2	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m2		
			250	m2	250,000	
					RAZEM	250,000
121 d.2	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000
122 d.2	KNR 2-02 0616-01		Izolacje z folii PE Krotność = 2	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
123 d.2	KNR 2-02 0609-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr 2cm	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
124 d.2	KNR 2-02 1106-07		Dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoża	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
125 d.2	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
126 d.2	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
127 d.2	NNRNKB 202 1130-02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
128 d.2	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
129 d.2	KNR 2-02 1120-05		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
130 d.2	KNR 4-01 0329-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
131 d.2	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			5	m3	5,000	
					RAZEM	5,000
132 d.2	KNR 4-01 0106-05		Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
133 d.2	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
			7	m3	7,000	
					RAZEM	7,000
134 d.2	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m3		
			7	m3	7,000	
					RAZEM	7,000