

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rmont schodów zejściowych do pomieszczenia piwnicznego oraz przygotowanie i malowanie ścian i sufitów.
ADRES INWESTYCJI : 40-153 Katowice al. W. Korfanteo 191 - budynek C-C1
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów zejściowych do pomieszczenia piwnicznego oraz przygotowanie i malowanie ścian i sufitów w budynku C - C1, I.T.B Oddział Śląski w Katowicach al. W. Korfańskiego 191.					
1	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wyrównanie powierzchni ścian 6,00*1,50+1,50*0,80	m ² m ²	 10,200	
2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 6,00*1,50+1,50*0,80	m ² m ²	 10,200	
3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, minus drzwi - ściany i sufity [(2,00*5,65*2)+(1,25+1,95+2,65+1,95)*2,97+(1,80*1,40)]-(1,35*2,16)]+(2,65*1,95+1,45*1,40+5,65*1,40)	m ² m ²	 60,478	
4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,65*1,95+1,45*1,40+5,65*1,40)	m ² m ²	 15,108	
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 60,478-15,108	m ² m ²	 45,370	
6	KNR-W 2-02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - dodatek za każde dalsze malowanie ścian i sufitów 60,478	m ² m ²	 60,478	
7	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwi stalowe 1,35*2,16	m ² m ²	 2,916	
8	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,40*0,30*17+1,40*0,17*18	m ² m ²	 11,424	
9	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - podest 2,65*1,95	m ² m ²	 5,168	
10	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1,40*0,30*17	m ² m ²	 7,140	
11	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - podstopnica - ze względu na dużą stratę materiału metry2 płytek należy przeliczyć na szt. R - i pozostałe parametry pozostają bez zmian. 1,40*0,17*18	m ² m ²	 4,284	
12	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - podest 2,65*1,95	m ² m ²	 5,168	
13	KNR-W 5-08 0114-05	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 10	m m	 10,000	
14	KNR-W 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo 10	m m	 10,000	
15	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie 1	szt. szt.	 1,000	
16	KNP 18 0172-03.01	Montaż opraw - plafoniera itp., przykręcona, końcowa 1	szt. szt.	 1,000	
17	KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500