

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalety na parterze w budynku "F"
ADRES INWESTYCJI : 40-153 Katowice al. W. Korfantego 191
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont toalety parter budynku "F", I.T.B Oddział Śląski w Katowicach al W. Korfatego 191					
1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Demontaż dozownika na mydło	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm - umywalka, wc.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-02 0152-05 analogia	Demontaż suszarki do rąk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		1,50*1,50+0,75*1,50	m ²	3,375	
				RAZEM	3,375
11	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
		{{(1,50*2+0,75*2)*1,60-(2,05*0,70)}+1,40*1,60	m ²	8,005	
				RAZEM	8,005
12	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(1,50*4*2,10+0,75*2*2,10+1,50*2*2,10)-(0,70*2,05+0,80*2,05)	m ²	18,975	
				RAZEM	18,975
13	KNR 0-12 0829-05 z.sz. 5.3.a	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej Płytki o specjalnych wzorach.	m ²		
		(1,50*4*2,10+0,75*2*2,10+1,50*2*2,10)-(0,70*2,05+0,80*2,05)	m ²	18,975	
				RAZEM	18,975
14	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m		
		1,50*6+0,75*2+2,05*6+0,70*2+0,80	m	25,000	
				RAZEM	25,000
15	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1,50*1,50+0,75*1,50	m ²	3,375	
				RAZEM	3,375
16	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5. 3.b z.sz. 5.3. d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Po- mieszczenie mniejsze od 10 m2. Płytki o specjalnych wzorach. Układanie w "karo"	m ²		
		1,50*1,50+0,75*1,50	m ²	3,375	
				RAZEM	3,375
17	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		2,05*0,70+2,05*0,80	m ²	3,075	
				RAZEM	3,075
18	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,05*0,70+2,05*0,80	m ²	3,075	
				RAZEM	3,075
19	KNR-W 4-01 0919-27	Wymiana zamków zatrzaskowych do wc	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - umywalka i wc	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KSNR 5 0502-02 analogia	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - plafon LCD	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Montaż suszarki do rąk.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalk. własna	Montaż dozownika na mydło	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1,50*4+0,75*2*0,40+1,50*2*0,40+1,50*1,50+0,75*1,50	m ²	11,175	
				RAZEM	11,175
32	KNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		Krotność = 2			
		1,50*4+0,75*2*0,40+1,50*2*0,40+1,50*1,50+0,75*1,50	m ²	11,175	
				RAZEM	11,175
33	KNR-W 4-01 0109-10 + KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km			
		Krotność = 14			
		(3,375+8,005)*0,05+0,50	m ³	1,069	
				RAZEM	1,069