

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont - zmiana odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu.
ADRES INWESTYCJI : 40-153 Katowice Al. W. Korfantego 191 bud "F"
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek "F" remont - zmiana odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu.					
1	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (3,71+17,74+14,16+3,70)*2*0,78	m ² m ²	61,324	61,324
				RAZEM	61,324
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku (3,71+17,74+14,16+3,70)*2	m m	78,620	78,620
				RAZEM	78,620
3	KNNR 3 1002-01	Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych pełnych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - demontaż blach z elewacji - dostęp do rur spustowych - tylko R - 50% 6*1,25*6	m ² m ²	45,000	45,000
				RAZEM	45,000
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6,00*6	m m	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
5	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 6	kol. kol.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - wyprofilowanie koryt z blachy tytan - cynk (3,71+17,74+14,16+3,70)*2*0,80	m ² m ²	62,896	62,896
				RAZEM	62,896
7	KNR 19-01 0544-01	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy tytanowo - cynkowej płaskie prostokątne o wym. 25 x 35 cm - spusty 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 6*6	m m	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
9	KNNR 3 1002-01	Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych pełnych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym 6*1,25*6	m ² m ²	45,000	45,000
				RAZEM	45,000
10	KNR-W 4-01 0109-09 + KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie zdemontowanych blach i rur spustowych Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 1,5	m ³ m ³	1,500	1,500
				RAZEM	1,500