
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne i remontowe pomieszczeń ITB
Konserwacja elementów budynków
Roboty budowlane remontowe budynków
ADRES INWESTYCJI : ul. ul. Filtrowa 1, Ksawerów 21
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 18 lipiec 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18 lipiec 2016

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie			
1	Roboty konserwacyjne elementów budynków	1	89
2	Roboty budowlane remontowe budynków	90	141

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie					
1		Roboty konserwacyjne elementów budynków			
1	KNR 4-01 0346-07	Wykucie gniazd w ścianach dla haków,kołków itp. 60	gniazd gniazd	60,000	
				RAZEM	60,000
2	wycena indywidualna	Wymiana z dopasowaniem skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych [skrzydła dostawa Inwestora] 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 15	szt. szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 4-01 0303-05	Zazbrojenie bednarką ścianek 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-01 0307-01	Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 40	m ² m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 4-01 0705-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 4-01 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 50	szt. szt.	50,000	
				RAZEM	50,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik. podłóg. 50	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
18	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
19	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 40	szt.		
			szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
20	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok. na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
22	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg. ,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.) 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 200	m ²		
			m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
24	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 50	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
25	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie podłoża z spękanych starych tynków przed wykonaniem gładzi gipsowych poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
26	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
27	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 500	m ²		
			m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
28	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - pierwsza [płytki dostawa Inwestora] 20	plyt.		
			plyt.	20,000	
				RAZEM	20,000
29	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - każda nast. [płytki dostawa Inwestora] 50	plyt.		
			plyt.	50,000	
				RAZEM	50,000
30	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 60	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
31	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
32	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
33	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
35	KNR 0-14 2011-12	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 100 - 02 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
36	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora] 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
37	wycena indywidualna	Zerwanie listew przyściennych drewnianych 150	m m	150,000	
				RAZEM	150,000
38	wycena indywidualna	Listwa wykańczająca z tworzywa na styku cokołu z ścianą 120	m m	120,000	
				RAZEM	120,000
39	wycena indywidualna	Uszczelnienie styku cokołu z ścianą masą silikonową akrylową 200	m m	200,000	
				RAZEM	200,000
40	KNR-W 4-01 1217-01	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
41	KNR-W 4-01 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
42	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 80	m ² m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
43	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 200	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
44	KNR 0-25 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie ręczne powierzchni posadzek po zerwaniu wykładziny klejonej do podłoża 200	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
45	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 30	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
46	KNR 2-02 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z atestem p.poż.[wykładzina dostawa Inwestora] 250	m ² m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
47	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - listwy przyścienne z wykładziny klejone - wymiana [wykładzina dostawa Inwestora] 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	wycena indywidualna	Posadzki z paneli podłogowych zatraskowych układane na podkładzie z gąbki [panele dostawa Inwestora]	m ²		
		250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
49	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie z tworzywa klejone (listwy, narożniki i łączniki dostawa Inwestora]	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
50	wycena indywidualna	Progi i listwy przyściennie drewniane	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
51	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
52	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
53	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		4000	m ²	4 000,000	
				RAZEM	4 000,000
54	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		3000	m ²	3 000,000	
				RAZEM	3 000,000
55	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1500	m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
56	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4000	m ²	4 000,000	
				RAZEM	4 000,000
57	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1500	m ²	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
58	KNR-W 2- 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
59	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
60	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
61	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [lamperie]	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
62	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
63	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
64	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.		
		50	szt.	50,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000
65	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm 300	m m	 300,000	
				RAZEM	300,000
66	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
67	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
68	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
69	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
70	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
71	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
72	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów lastrykowych i innych elementów o pow.do 0.75 m2 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
73	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 500	m ² m ²	 500,000	
				RAZEM	500,000
74	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
75	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 400	m ² m ²	 400,000	
				RAZEM	400,000
76	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 300	m ² m ²	 300,000	
				RAZEM	300,000
77	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 300	m ² m ²	 300,000	
				RAZEM	300,000
78	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na stropach na podłożu z tynku 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
79	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
80	NNRNKB 202 2604-04 analogia	Montaż narożników aluminiowych przy robotach gładzi gipsowych 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81	NNRNKB 202 2013- 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 50	m ² m ²	 50,000	 RAZEM 50,000
82	KNR-W 2- 02 2702-01	Sufity podwieszane systemowy kasetonowy gładki typu amstrong 150	m ² m ²	 150,000	 RAZEM 150,000
83	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1200	m ² m ²	 1 200,000	 RAZEM 1 200,000
84	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2800	m ² m ²	 2 800,000	 RAZEM 2 800,000
85	KNR 2-31 1207-04 analogia	Naprawa opasek budynków z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. 30	m ² m ²	 30,000	 RAZEM 30,000
86	KNR 2-31 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. 50	m ² m ²	 50,000	 RAZEM 50,000
87	KNR 2-31 1203-01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cement. 30	m m	 30,000	 RAZEM 30,000
88	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 30	m m	 30,000	 RAZEM 30,000
89	KNR 2-31 1104-06 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. 50	m ² m ²	 50,000	 RAZEM 50,000
2		Roboty budowlane remontowe budynków			
90	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 2	m ³ m ³	 2,000	 RAZEM 2,000
91	KNNR 3 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu 2	m ³ m ³	 2,000	 RAZEM 2,000
92	KNNR 3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu 2	m ³ m ³	 2,000	 RAZEM 2,000
93	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 2	m ³ m ³	 2,000	 RAZEM 2,000
94	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 5	m ³ m ³	 5,000	 RAZEM 5,000
95	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 4	m ³ m ³	 4,000	 RAZEM 4,000
96	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 3	m ³ m ³	 3,000	 RAZEM 3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
97	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
98	KNR 2-02 0218-01	Schody betonowe i żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
99	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
100	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
101	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
102	KNR 4-01 0211-01	Skucie ręczne nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
103	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
104	KNR 4-01 0212-01	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
105	KNR 4-01 0212-02	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
106	KNR 4-01 0212-03	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
108	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
109	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
110	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
111	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
112	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
113	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	
115	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	
116	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	
117	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	
118	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 5	m ² m ²	 5,000	 5,000
				RAZEM	
119	NNRNKB 202 0837- 03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora] 15	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	
120	NNRNKB 202 0838- 03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora] 15	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	
121	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 250	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	
122	KNR 4-01 0811-07 + KNR 4-01 0819-16	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. z oczyszczeniem, posegregowaniem i ułożeniem płytek 30	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	
123	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE Krotność = 2 250	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	
124	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr 2cm 250	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	
125	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoża 250	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	
126	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 250	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	
127	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk za zmianę grub.o 10mm 250	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	
128	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 250	m ² m ²	 250,000	 250,000
				RAZEM	
129	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora] 200	m ² m ²	 200,000	 200,000
				RAZEM	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m		
			m	200,000	
				RAZEM	200,000
131	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych [okna dostawa Inwestora]	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
132	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych [ościeżnice dostawa Inwestora]	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
133	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych [ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
134	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych [skrzydła dostawa Inwestora]	m ²		
			m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
135	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²		
			m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
136	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²		
			m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
137	KNNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych szt 3 [drzwi dostawa Inwestora]	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
138	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
			m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
139	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
140	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odl.do 1 km	m ³		
			m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
141	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m ³		
			m ³	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie						
1		Roboty konserwacyjne elementów budynków				
1	KNR 4-01 0346-07	Wykucie gniazd w ścianach dla haków,kołków itp.	gniazd.	60		
2	wycena indywidualna	Wymiana z dopasowaniem skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych [skrzydła dostawa Inwestora]	szt.	15		
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.	15		
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2	m ²	15		
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwi-czek	szt.	10		
6	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	1		
7	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	10		
8	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	10		
9	KNR 4-01 0303-05	Zazbrojenie bednarką ścianek	m ²	10		
10	KNR 4-01 0307-01	Przemurow.ciągłe pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5		
11	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.	5		
12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	40		
13	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²	20		
14	KNR 4-01 0705-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	10		
15	KNR 4-01 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.	50		
16	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłóg.	m	50		
17	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	100		
18	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	20		
19	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.	40		
20	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.	20		
21	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	30		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	KNR 4-01 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	20		
23	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	200		
24	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	50		
25	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie podłoża z spękanych starych tynków przed wykonaniem gładzi gipsowych poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	30		
26	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	30		
27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	500		
28	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - pierwsza [płytki dostawa Inwestora]	płyt.	20		
29	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - każda nast. [płytki dostawa Inwestora]	płyt.	50		
30	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	60		
31	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	20		
32	KNR 0-14 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	20		
33	KNR 0-14 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	20		
34	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m ²	20		
35	KNR 0-14 2011-12	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 100 - 02	m ²	15		
36	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	20		
37	wycena indywidualna	Zerwanie listew przyściennych drewnianych	m	150		
38	wycena indywidualna	Listwa wykańczająca z tworzywa na styku cokołu z ścianą	m	120		
39	wycena indywidualna	Uszczelnienie styku cokołu z ścianą masą silikonową akrylową	m	200		
40	KNR-W 4-01 1217-01	Malowanie olejne listew przyściennych - za-gruntowanie	m	20		
41	KNR-W 4-01 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych	m	20		
42	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	80		
43	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²	200		
44	KNR 0-25 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie ręczne powierzchni posadzek po zerwaniu wykładziny klejonej do podłoża	m ²	200		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	30		
46	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z atestem p.poż.[wykładzina dostawa Inwestora]	m ²	250		
47	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - listwy przyściennie z wykładziny klejone - wymiana [wykładzina dostawa Inwestora]	m	50		
48	wycena indywidualna	Posadzki z paneli podłogowych zatraskowych układane na podkładzie z gąbki [panele dostawa Inwestora]	m ²	250		
49	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie z tworzywa klejone (listwy, narożniki i łączniki dostawa Inwestora)	m	200		
50	wycena indywidualna	Progi i listwy przyściennie drewniane	m	20		
51	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	15		
52	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	10		
53	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	4 000		
54	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	3 000		
55	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	1 500		
56	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4 000		
57	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	1 500		
58	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	500		
59	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	20		
60	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²	50		
61	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedнокrotnym szpachlowaniem [lamperie]	m ²	50		
62	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	30		
63	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	60		
64	KNR 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m ²	szt.	50		
65	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm	m	300		
66	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	50		
67	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	10		
68	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	100		
69	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	45		
70	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	20		
71	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	20		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
72	KNR-W 4-01 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów lastrykowych i innych elementów o pow.do 0.75 m2	szt.	30		
73	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	500		
74	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²	60		
75	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	400		
76	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	300		
77	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	300		
78	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	60		
79	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	60		
80	NNRNKB 202 2604-04 analogia	Montaż narożników aluminiowych przy robotach gładzi gipsowych	m	50		
81	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²	50		
82	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane systemowy kasetonowy gładki typu amstrong	m ²	150		
83	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1 200		
84	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	2 800		
85	KNR 2-31 1207-04 analogia	Naprawa opasek budynków z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²	30		
86	KNR 2-31 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²	50		
87	KNR 2-31 1203-01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cement.	m	30		
88	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	30		
89	KNR 2-31 1104-06 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²	50		
Razem dział: Roboty konserwacyjne elementów budynków						
2	Roboty budowlane remontowe budynków					
90	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	2		
91	KNR 3 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu	m ³	2		
92	KNR 3 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m ³	2		
93	KNR 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
94	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzucem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	5		
95	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	4		
96	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzucem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	3		
97	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m ³	m ³	2		
98	KNR 2-02 0218-01	Schody betonowe i żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu	m ³	2		
99	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m ²	5		
100	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,3		
101	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,3		
102	KNR 4-01 0211-01	Skucie ręczne nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	25		
103	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	10		
104	KNR 4-01 0212-01	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	0,5		
105	KNR 4-01 0212-02	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	0,5		
106	KNR 4-01 0212-03	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	1		
107	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	10		
108	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2		
109	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	15		
110	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	10		
111	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m ²	szt.	5		
112	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.	5		
113	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.	5		
114	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m ²	m ²	6		
115	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	10		
116	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	10		
117	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	20		
118	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	5		
119	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m ²	15		
120	NNRNKB 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m ²	15		
121	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	250		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
122	KNR 4-01 0811-07 + KNR 4-01 0819-16	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. z oczyszczeniem, posegregowaniem i ułożeniem płytek	m ²	30		
123	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE Krotność = 2	m ²	250		
124	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr 2cm	m ²	250		
125	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoża	m ²	250		
126	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	250		
127	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm	m ²	250		
128	NNRNBK 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	250		
129	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m ²	200		
130	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m	200		
131	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych [okna dostawa Inwestora]	m ²	20		
132	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych [ościeżnice dostawa Inwestora]	szt.	3		
133	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych [ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	10		
134	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych [skrzydła dostawa Inwestora]	m ²	25		
135	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	8		
136	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	9		
137	KNNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych szt 3 [drzwi dostawa Inwestora]	m ²	5,00		
138	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	5		
139	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	2		
140	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³	7		
141	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m ³	7		
Razem dział: Roboty budowlane remontowe budynków						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: