
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty konserwacyjne i remontowe pomieszczeń ITB
Konserwacja elementów budynków
Roboty budowlane remontowe budynków
ADRES INWESTYCJI : ul. ul. Filtrowa 1, Ksawerów 21
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Grodzki
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 12 czerwiec 2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12 czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty konserwacyjno-remontowe pomieszczeń ITB przy ul. Filtrowej 1 i Ksawerów 21 w Warszawie						
1		Roboty konserwacyjne elementów budynków				
1	KNR 4-01 d.1 0346-07	Wykucie gniazd w ścianach dla haków,kołków itp.	gniazd.	60		
2	d.1 wycena indywidualna	Wymiana z dopasowaniem skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych [skrzydła dostawa Inwestora]	szt.	15		
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	15		
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2	15		
5	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	10		
6	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	2		
7	KNR 4-01 d.1 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	25		
8	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	40		
9	KNR 4-01 d.1 0303-05	Zazbrojenie bednarką ścianek	m2	15		
10	KNR 4-01 d.1 0307-01	Przemurów.ciągłe pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10		
11	KNR 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.	5		
12	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	500		
13	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2	60		
14	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2	40		
15	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2	20		
16	KNR 4-01 d.1 0705-06	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	15		
17	KNR 4-01 d.1 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.	50		
18	KNR 4-01 d.1 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog.	m	50		
19	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	100		
20	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	30		
21	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.	40		
22	KNR 4-01 d.1 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach	szt.	20		
23	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	60		
24	KNR 4-01 d.1 0711-15	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m2	35		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	100		
26	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	50		
27	KNR 0-23 d.1 2612-06 analogia	Wzmocnienie podłoża z spękanych starych tynków przed wykonaniem gładzi gipsowych poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	20		
28	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	30		
29	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	500		
30	KNR 4-01 d.1 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - pierwsza [płytki dostawa Inwestora]	płyt.	20		
31	KNR 4-01 d.1 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - każda nast. [płytki dostawa Inwestora]	płyt.	50		
32	KNR 0-14 d.1 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	60		
33	KNR 0-14 d.1 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	20		
34	KNR 0-14 d.1 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	20		
35	KNR 0-14 d.1 2010-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	20		
36	KNR 0-14 d.1 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01	m ²	20		
37	KNR 0-14 d.1 2011-12	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 100 - 02	m ²	15		
38	KNR AT-12 d.1 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	20		
39	d.1 wycena indywidualna	Zerwanie listew przyściennych drewnianych	m	150		
40	KNR 4-01 d.1 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m	50		
41	d.1 wycena indywidualna	Listwa wykańczająca z tworzywa na styku cokołu z ścianą	m	120		
42	d.1 wycena indywidualna	Uszczelnienie styku cokołu z ścianą masą silikonową akrylową	m	120		
43	KNR-W 4-01 d.1 1217-01	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie	m	50		
44	KNR-W 4-01 d.1 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych	m	50		
45	KNR 4-01 d.1 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	30		
46	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	30		
47	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	80		
48	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²	200		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49	KNR 0-25 d.1 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - oczyszczenie ręczne powierzchni posadzek po zerwaniu wykładziny klejonej do podłoża	m ²	200		
50	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	30		
51	KNR 2-02 d.1 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu z atestem p.poż.[wykładzina dostawa Inwestora]	m ²	250		
52	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - listwy przyściennne z wykładziny klejone - wymiana [wykładzina dostawa Inwestora]	m	50		
53	d.1 wycena indywidualna	Posadzki z paneli podłogowych zatrzaskowych układane na podkładzie z gąbki [panele dostawa Inwestora]	m ²	120		
54	KNR 2-02 d.1 1113-06	Listwy przyściennne z tworzywa klejone	m	20		
55	d.1 wycena indywidualna	Progi i listwy przyściennne drewniane	m	20		
56	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	15		
57	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	10		
58	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²	3 200		
59	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	200		
60	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	1 500		
61	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	4 000		
62	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożo gipsowych z gruntowaniem	m ²	500		
63	KNR-W 2-02 d.1 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	150		
64	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	20		
65	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²	50		
66	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem [lamperie]	m ²	85		
67	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²	30		
68	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	60		
69	KNR 4-01 d.1 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.75 m2	szt.	50		
70	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, c.o. i gazowych o śr.do 50 mm	m	300		
71	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	50		
72	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	10		
73	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	100		
74	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	45		
75	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	20		
76	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	20		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77	KNR-W 4-01 d.1 1209-12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów lastrykowych i innych elementów o pow.do 0.75 m2	szt.	30		
78	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	400		
79	KNR 2-31 d.1 1207-04 analogia	Naprawa opasek budynków z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. spoin zapr.cement.	m ²	30		
80	KNR 2-31 d.1 1207-04	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. spoin zapr.cement.	m ²	50		
81	KNR 2-31 d.1 1203-01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cement.	m	30		
82	KNR 2-31 d.1 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	30		
83	KNR 2-31 d.1 1104-06 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement.	m ²	50		
Razem dział: Roboty konserwacyjne elementów budynków						
2	Roboty budowlane remontowe budynków					
84	KNR 4-01 d.2 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	5		
85	KNNR 3 d.2 0101-03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer. dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu	m ³	5		
86	KNNR 3 d.2 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m ³	5		
87	KNR 4-01 d.2 0103-02	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok. do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	10		
88	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	15		
89	KNR 4-01 d.2 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	8		
90	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	5		
91	KNR-W 2-02 d.2 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3	m ³	2		
92	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody betonowe i żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu	m ³	2		
93	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m ²	10		
94	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,3		
95	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,8		
96	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie ręczne nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	25		
97	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	10		
98	KNR 4-01 d.2 0212-01	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	2		
99	KNR 4-01 d.2 0212-02	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³	2		
100	KNR 4-01 d.2 0212-03	Ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	2		
101	KNR 4-01 d.2 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	10		
102	KNR 4-01 d.2 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	10		
103	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
104	KNR 4-01 d.2 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	25		
105	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	20		
106	KNR 4-01 d.2 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m	10		
107	KNR 4-01 d.2 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m ²	szt.	10		
108	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.	10		
109	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.	10		
110	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m ²	m ²	10		
111	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	20		
112	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	20		
113	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	20		
114	KNR 4-01 d.2 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	5		
115	KNR 4-01 d.2 0422-03 + KNR 4-01 0422-07	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami z rozebraniem	szt.	2		
116	NNRNKB 202 d.2 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m ²	15		
117	NNRNKB 202 d.2 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" [płytki dostawa Inwestora]	m ²	15		
118	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	80		
119	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	80		
120	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	50		
121	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	50		
122	NNRNKB 202 d.2 2604-04 analogia	Montaż narożników aluminiowych przy robotach gładzi gipsowych	m	55		
123	NNRNKB 202 d.2 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² Krotność = 2	m ²	20		
124	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	150		
125	KNR 4-01 d.2 0811-07 + KNR 4-01 0819-16	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. z oczyszczeniem, posegregowaniem i ułożeniem płytek	m ²	50		
126	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	250		
127	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 10mm	m ²	250		
128	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	250		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
129	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	200		
130	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	120		
131	KNR 2-02 d.2 1111-03 + KNR 2-02 1111-08	Parkiet mozaikowy z trzykrotnym lakierowaniem [parkiet dostawa Inwestora]	m ²	20		
132	KNR 2-02 d.2 1111-01 + KNR 2-02 1111-08	Posadzki z deszczułek na kleju z trzykrotnym lakierowaniem [posadzka dostawa Inwestora]	m ²	10		
133	KNR 2-02 d.2 1111-06	Posadzki z deszczułek - cokół [cokoły dostawa Inwestora]	m	20		
134	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m ²	200		
135	KNR 2-02 d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą [płytki dostawa Inwestora]	m	300		
136	KNNR-W 3 d.2 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych [okna dostawa Inwestora]	m ²	20		
137	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych [ościeżnice dostawa Inwestora]	szt.	3		
138	KNNR 2 d.2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych [ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	10		
139	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych [skrzydła dostawa Inwestora]	m ²	25		
140	KNNR 2 d.2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych [skrzydła dostawa Inwestora]	m ²	10		
141	KNNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	7,2		
142	KNNR-W 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	8		
143	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych [skrzydła i ościeżnice dostawa Inwestora]	m ²	9		
144	KNNR 3 d.2 0703-06	Wymiana drzwi stalowych szt 3 [drzwi dostawa Inwestora]	m ²	4,80		
145	KNNR 3 d.2 0703-06	Wymiana drzwi stalowych przesuwanych szt 2 [drzwi dostawa Inwestora]	m ²	6		
146	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane systemowy kasetonowy gładki typu amstrong	m ²	100		
147	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	5		
148	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	2		
149	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	7		
150	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m ³	7		
Razem dział: Roboty budowlane remontowe budynków						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: